

Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 11.12.2017

| Bauleistung | siehe unter |
|---|---|
| Abbrucharbeiten | 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |
| Abdichtungsarbeiten im Deponiebau | 413_07 Abdichtung im Wasserbau, 211-01 Erdarbeiten |
| Abwehreinrichtungen (Wirbeltiere, Insekten) | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung (gilt auch für Ingenieurbauwerke) |
| Alarmsysteme | siehe Sicherheitstechnik |
| Andocksysteme (Flughafen) | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Ankerarbeiten | 214_01 Bohrarbeiten |
| Anlagenbau | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Außenwandverkleidung mit Dachdeckungsstoffen | 112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten |
| Baugrundstabilisierung | 214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten |
| Bauteilrestaurierung | kein eigenständiger LB, sondern den jeweiligen LB'en zugeordnet, z.B. 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten |
| Bautrocknung | kein eigenständiger LB, sondern den jeweiligen LB'en zugeordnet, z.B. 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten |
| Beschichtungen | 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten |
| Bewehrungsarbeiten (Hochbau) | 111_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten |
| Bewehrungsarbeiten (Ing.-u. Tunnelbau) | 311_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten |
| Blendschutzarbeiten (Bildschirmarbeitsplätze) | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Blindböden | 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten |
| Blockheizkraftwerk | 113_01 Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanl. innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Bodenverfestigung | 211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten, 411-02 Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln |
| Bodendichtung | 211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten |
| Bodenauffüllung | 211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten |
| Bohrarbeiten | 214_01 Bohrarbeiten, 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |
| Brandschutzvorhang | 113_03 Brandschutzsysteme |
| Brandschutztür | 112_16 Metallbauarbeiten, 113_03 Brandschutzsysteme |
| Brückenlager | 311_07 Stahlbauarbeiten |
| Brückengeländer | 112_16 Metallbauarbeiten |
| Bühnentechnik | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Dachdämmungsarbeiten | 112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten |
| Dachbekiesung | 112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten |
| Dachbegrünung | 112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten |
| Dachlattung, Dachschalung | 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten |
| Dämmarbeiten an Kühl- und Klimaräume | 113_07 Dämm- u. Brandschutzarb. an techn. Anlagen, sonst siehe Wärmedämmung |
| Deckenbekleidung | 112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten, |
| Doppelböden | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Drehtoranlagen | 112_16 Metallbauarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume | 111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine) einschließlich Verblendmauerwerk, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten |
| Einbaumöbel | 112_15 Tischlerarbeiten |
| Einbruchmeldeanlagen | siehe Sicherheitstechnik |
| Elastikschicht, Elastikbahn (Kunstrasen) | 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112-06 Bodenbelagsarbeiten |

Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 11.12.2017

| Bauleistung | siehe unter |
|--|--|
| Fahrbahnmarkierung (Farbe) | 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten, 411_05 Ausstattung der Straßen |
| Fahrbahnmarkierung (Folie) | 411_05 Ausstattung der Straßen, 411_06 Verkehrssicherung |
| Fahrbahnübergangskonstruktion | 311_07 Stahlbauarbeiten, 311_12 Abdichtungsarbeiten |
| Fahrregalanlagen | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Faltstores | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Fassaden als Pfosten-Riegel-Konstruktion | 112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten |
| Felssicherung | 214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten |
| Felsverfestigung | 214_06 Düsenstrahlarbeiten |
| Felsdichtung | 214_06 Düsenstrahlarbeiten |
| Felsauffüllung | 214_06 Düsenstrahlarbeiten |
| Fenster (Holz und Kunststoff) | 112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmerarb., 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Fensterelemente (Holz und Kunststoff) | 112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmerarb., 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Fenster (Metall) | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Fertigteilestrich | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Feuerverzinken | 311_10 Korrosionsschutzarb., 511_06 Korrosionsschutzarb. |
| Flugfeldmarkierung | siehe Markierungen für Start und Landebahnen Flughafenbefeuern , 411_05 Ausstattung der Straßen |
| Folienbeschichtung von Fenster | 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten, siehe auch Sicherheitstechnik und Sonnenschutz |
| Fräsarbeiten (Beton, Mauerwerk, Straßen) | 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |
| Fugen im Straßenbau (Asphalt) | 411_03 Oberbauschichten aus Asphalt |
| Fugen im Straßenbau (Beton) | 411_02 Oberbauschichten mit hydr. Bindemittel |
| Glaskonstruktionen | 112_18 Verglasungsarbeiten |
| Grabenlose Rohrsanierung | 213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen |
| Graffiti-Entfernung | 511_04 Gebäudereinigung, Baureinigungsarbeiten, Entlackung/Reinigung durch Sandstrahlen, Trockeneisstrahlen. |
| Großküchen | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Glasfaserkabelarbeiten | 113_04 Elektroarbeiten, 113-08 Gebäudeautomation, 213-04 Kabelleitungstiefbauarbeiten |
| Hang- und Böschungssicherung | 214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten |
| Hinterlüftete Fassaden | 112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten, |
| Hochdruckwasserstrahlarbeiten | 111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau), 511_01 Rückbau, 511_04 Gebäudereinigung |
| Hochspannungsleitungen | 311_07 Stahlbauarbeiten |
| Hohlraumsicherung | 312_01 Konventioneller Tunnelvortrieb |
| Holzböden | 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten |
| Holzschutz | 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten |
| Horizontalspülbohrverfahren (HDD) | 213_03 Mikrotunnelsysteme und Rohrvortriebsarbeiten |
| Injektionsarbeiten | 111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau) |
| Insektenschutzgitter | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Instandsetzung von Betonbauteilen | 111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau) |
| Isolierung (gegen Feuchtigkeit) | 112_02 Abdichtungsarbeiten |
| Isolierung (gegen Kälte) | siehe Wärmedämmung |
| Informationstechnische Anlagen | 113_04 Elektroarbeiten |

Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 11.12.2017

| Bauleistung | siehe unter |
|---|---|
| Jalousien | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Kamine (offen) | 111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine) |
| Kältetechnik | 113_02 raumlufttechnische Anlage, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Kanalreinigung im Zusammenh. mit K.-Sanierung | 213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen |
| Kernbohrungen | siehe Bohrarbeiten |
| Konservierung | siehe Restaurierung |
| kontaminierten Boden ausbauen | 211_01 Erdarbeiten, 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |
| Kontaminiertes Grundwasser reinigen | 212_01 Wasserhaltungsarbeiten |
| Korrosionsschutzarbeiten | 311_10 Korrosionsschutzarb. 413_08 Stahlwasserbauarb.mit Korrosionsschutz, 511_06 Korrosionsschutzarb.an Stahl- u. Alu. |
| Kunstrasen | 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112-06 Bodenbelagsarbeiten |
| Laboreinrichtung | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Leitplanken | siehe Schutzplanken |
| Lichtdurchlässige Kunststoffplatten montieren | 112_18 Verglasungsarbeiten |
| Lichtrufanlagen | 113_04 Elektroarbeiten, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Markierungen für Start und Landebahnen | 411_05 Ausstattung der Straßen |
| Markisen | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten |
| Mauerwerkssanierung | 111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine) einschließlich Verblendmauerwerk), 311_05 Mauerarbeiten |
| Medientechnik | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Metalldach | 112_17 Klempnerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten |
| Metallwandverkleidung | 112_17 Klempnerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten |
| Mobile Trennwände | 112_13 Trockenbauarb., 112_15 Tischlerarb., 112_16 Metallbauarb., 112_18 Verglasungsarb., 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Montagewände | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Mini- oder Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung | siehe Blockheizkraftwerk |
| Nachträgliches Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume | siehe Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume |
| Natursteinfliesen | 112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten |
| Natursteinplatten | 112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten |
| Natursteinmosaik | 112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten, 411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen |
| Natursteinriemchen | 112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten |
| Netzwerktechnik | 113_04 Elektroarbeiten, 113-08 Gebäudeautomation |
| Notstromaggregat (stationär) | Siehe USV (unabhängige Stromversorgung) |
| Oberflächenschutzsysteme | 111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau) |
| offenen Straßenentwässerungsmulde | 211_01 Erdarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 411_04 Pflasterarbeiten, 413_01 Böschungs- u. Sohlensicherung an Wasserstraßen |
| Pforten | siehe Zaunbau |
| Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion | 112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten |
| Photovoltaikanlagen | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Raffstores | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Raubettmulde | siehe offenen Straßenentwässerungsmulde |
| Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | 113_03 Brandschutzsysteme, 112_16 Metallbauarbeiten |

Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 11.12.2017

| Bauleistung | siehe unter |
|---|---|
| Restaurierung an Bauteilen | siehe Bauteilrestaurierung (Kunstobjekte fallen nicht unter VOB) |
| Rollgitter | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten |
| Rollos | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Rolltore | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten |
| Solarpark | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 615_01 Umfassende Bauleistungen für Kraftwerke |
| Sandstrahlarbeiten | 112_10 Maler- u. Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten, 311_10 Korrosionsschutzarb., 413_08 Stahlwasserbauarb., 511_06 Korrosionssch. |
| Sanitärarbeiten, Sanitärinstallation | 113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. in Gebäuden, Heizanlagen u.zentr.Wassererwärm..113_09 sonstige Gebäudeausrüstung |
| Schalungsbau (Hochbau) | 111_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten |
| Schalungsbau (Ing.-u. Tunnelbau) | 311_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten |
| Schimmelpilzsanierung | 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten |
| Schließsysteme | 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Schneidarbeiten (Beton, Mauerwerk, Straßen) | 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten |
| Schranken | 112_16 Metallbauarb., 215_01 Landschaftsbauarb., 411_05 Ausstattung der Straßen, 412_03 Ausstattung der Schienenwege |
| Schrankwände | 112_15 Tischlerarbeiten |
| Schutzplanken | 411_05 Ausstattung der Straßen |
| Schweißarbeiten unter Wasser | 413_02 Unterseeische Rohrleitungen, 413_08 Stahlwasserbauarbeiten |
| Sektionaltore | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten |
| Sicherheitstechnik | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 112_16 Metallbauarb., 113_03 Brandschutzsysteme, 113_04 Elektro., 113_08 Gebäudeautomation |
| Sinkkasten | 213_01 Entwässerungskanalarbeiten |
| Sonnenschutzanlagen | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten |
| Sperrung (gegen Feuchtigkeit) | 112_02 Abdichtungsarbeiten |
| Sportplatzbau | 215_01 Landschaftsbauarbeiten |
| Spielplatzbau | 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten |
| Solaranlagen (Strom) | siehe Photovoltaik |
| Solarthermie-Anlagen | 113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, |
| Sonnenkollektoren | siehe Solarthermie-Anlagen bzw. Solaranlagen (Strom) |
| Start- und Landebahnmarkierung | siehe Markierungen für Start und Landebahnen |
| Steinschlagschutzzaunarbeiten | 215_01 Landschaftsbauarbeiten |
| Stollenauffahrung | 312_01 Konventioneller Tunnelvortrieb |
| Systemböden | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Systemwände | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Taucharbeiten | siehe Unterwasserarbeiten |
| Tiefkühlraum | siehe Kältetechnik |
| Tore (Holz und Kunststoff) | 112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Toranlagen | 112_16 Metallbauarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Transponder | siehe Schließsysteme |
| Trennwände | 112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten |
| Trennwände, mobil | siehe mobile Trennwände |
| Treppen (Holz) | 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten |

Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 11.12.2017

| Bauleistung | siehe unter |
|--|--|
| Treppen (Metall) | 112_16 Metallbauarbeiten |
| Trockenputz | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Trockenunterböden | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Türen (Holz und Kunststoff) | 112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Türen (Metall) | 112_16 Metallbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten |
| Türmontage in Trockenbauwände | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Türstopper | 112_20 Beschlagsarbeiten |
| TV-Kanalinspektion im Zusammenhang mit Kanalsanierung | 213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen |
| Unterdecken | 112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten |
| Überwachungsanlagen | siehe Sicherheitstechnik |
| Unterwasserarbeiten | 214-07 Druckluftarbeiten, 413-05 Beton- u. Stahlbetonarbeiten im Wasserbau, 413_02 Unterseeische Rohrleitungen, 413_08 Stahlwasserbauarbeiten |
| USV (unabhängige Stromversorgung) | 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 113-04 Elektroarbeiten |
| Verdunkelungsarbeiten | 112_19 Rollladenarbeiten |
| Verfüllarbeiten an Hohlräumen (Stollen, Schächte etc.) | 214_05 Einpressarbeiten |
| Verpressarbeiten | 111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau) |
| Verkehrsleittechnik | 411_05 Ausstattung der Straßen, 411_06 Verkehrssicherung |
| Videoüberwachungsanlagen | siehe Sicherheitstechnik |
| Vogelabwehreinrichtungen | siehe Abwehreinrichtungen |
| Vorsatzschalen | 112_13 Trockenbauarb., 111_07 Zimmer- und Holzbauarb., 112_15 Tischlerarb. |
| Wandbekleidung | 112_13 Trockenbauarb., 111_07 Zimmer- und Holzbauarb., 112_15 Tischlerarb., 112_16 Metallbauarb. |
| Wärmedämmung (Wand- u. Dachflächen) | 111_04 Mauerarb., 111_07 Zimmerarb., 112_01 Dachdeckungsarb., 112_12 Wärmedämmverbundsysteme |
| Wärmedämmputz | 112_11 Putzarbeiten |
| Zargenmontage in Trockenbauwände | 112_13 Trockenbauarbeiten |
| Zaunbau | 112_16 Metallbauarbeiten (Drahtgeflecht od. Gittermatten mit i. d. R. im Erdreich einbetonierte Pfosten), 215_01 Landschaftsbauarbeiten (Jägerzäune, Weidezäune), 411_05 Ausstattung der Straßen (Wildschutzzäune) |
| Zutrittskontrollanlagen | siehe Sicherheitstechnik |