

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

Bauleistung	siehe unter
Abbrucharbeiten	511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
Abdichtungsarbeiten im Deponiebau	413_07 Abdichtung im Wasserbau, 211-01 Erdarbeiten
Abwehreinrichtungen (Wirbeltiere, Insekten)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung (gilt auch für Ingenieurbauwerke)
Abwasserwärmenutzungsanlage	113_01 (innerhalb von Gebäuden) bzw. 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung (Anlagen auf dem Firmengelände)
Alarmsysteme	siehe Sicherheitstechnik
Andocksysteme (Flughafen)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Ankerarbeiten	214_01 Bohrarbeiten
Anlagenbau	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Außenwandverkleidung mit Dachdeckungsstoffen	112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Baustellenklebungen zur statischen Ertüchtigung bzw. Sanierung von tragenden Bauteilen	111_07 Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Baugrundstabilisierung	214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten
Bauteilrestaurierung	kein eigenständiger LB, sondern den jeweiligen LB'en zugeordnet, z.B. 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
Bautrocknung	kein eigenständiger LB, sondern den jeweiligen LB'en zugeordnet, z.B. 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
Beschichtungen	112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
Bewehrungsarbeiten (Hochbau)	111_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten
Bewehrungsarbeiten (Ing.-u. Tunnelbau)	311_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten
Blendschutzarbeiten (Bildschirmarbeitsplätze)	112_19 Rollladenarbeiten
Blindböden	111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Blockheizkraftwerk	113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Bodenverfestigung	211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten, 411-02 Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln
Bodendichtung	211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten
Bodenauffüllung	211_01 Erdarbeiten, 214_06 Düsenstrahlarbeiten
Bohrarbeiten	214_01 Bohrarbeiten , 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
Brandschutzvorhang	113_03 Brandschutzsysteme
Brandschutztür	112_16 Metallbauarbeiten, 113_03 Brandschutzsysteme
Brückenlager	311_07 Stahlbauarbeiten
Brückengeländer	112_16 Metallbauarbeiten
Bühnentechnik	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Dachdämmungsarbeiten	112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Dachbekiesung	112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Dachbegrünung	112_01 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
Dachlattung, Dachschalung	111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Dämmarbeiten an Kühl- und Klimaräume	113_07 Dämm- u. Brandschutzarb. an techn. Anlagen, sonst siehe Wärmedämmung
Deckenbekleidung	112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten,
Doppelböden	112_13 Trockenbauarbeiten
Drehtoranlagen	112_16 Metallbauarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume	111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine) einschließlich Verblendmauerwerk, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Einbaumöbel	112_15 Tischlerarbeiten

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

Bauleistung	siehe unter
Einbruchmeldeanlagen	siehe Sicherheitstechnik
Elastikschicht, Elastikbahn (Kunstrasen)	215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112-06 Bodenbelagsarbeiten
Erdwärmeanlage	211_02 Brunnenbau
Fahrbahnmarkierung (Farbe)	112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten, 411_05 Ausstattung der Straßen
Fahrbahnmarkierung (Folie)	411_05 Ausstattung der Straßen, 411_06 Verkehrssicherung
Fahrbahnübergangskonstruktion	311_07 Stahlbauarbeiten, 311_12 Abdichtungsarbeiten
Fahrregalanlagen	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Faltstores	112_19 Rollladenarbeiten
Fassaden als Pfosten-Riegel-Konstruktion	112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten
Felssicherung	214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten
Felsverfestigung	214_06 Düsenstrahlarbeiten
Felsdichtung	214_06 Düsenstrahlarbeiten
Felsauffüllung	214_06 Düsenstrahlarbeiten
Fenster (Holz und Kunststoff)	112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmerarb., 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Fensterelemente (Holz und Kunststoff)	112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmerarb., 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Fenster (Metall)	112_16 Metallbauarbeiten, 112_18 Verglasungsarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Fertigteilestrich	112_13 Trockenbauarbeiten
Fettabscheider (Küche und Industrie)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Feuerverzinken	311_10 Korrosionsschutzarb., 511_06 Korrosionsschutzarb.
Flugfeldmarkierung	siehe Markierungen für Start und Landebahnen Flughafenbefeuerng , 411_05 Ausstattung der Straßen
Folienbeschichtung von Fenster	112_18 Verglasungsarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten, siehe auch Sicherheitstechnik und Sonnenschutz
Fräsarbeiten (Beton, Mauerwerk, Straßen)	511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
Fugen im Verblendmauerwerk	111_04 Mauerarbeiten (natürl./künstl. Steine) einschl. Verblendmauerwerk
Fugen im Straßenbau (Asphalt)	411_03 Oberbauschichten aus Asphalt
Fugen im Straßenbau (Beton)	411_02 Oberbauschichten mit hydr. Bindemittel
Geothermiebohrungem	214_01 Bohrarbeiten
Glaskonstruktionen	112_18 Verglasungsarbeiten
Grabenlose Rohrsanierung	213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen
Graffiti-Entfernung	511_04 Gebäudereinigung, Baureinigungsarbeiten, Entlackung/Reinigung durch Sandstrahlen, Trockeneisstrahlen.
Großküchen	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Glasfaserkabelarbeiten	113_04 Elektroarbeiten, 113-08 Gebäudeautomation, 213-04 Kabelleitungstiefbauarbeiten
Hang- und Böschungssicherung	214_05 Einpressarbeiten, 215-01 Landschaftsbauarbeiten
Hinterlüftete Fassaden	112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten,
Hochdruckwasserstrahlarbeiten	111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau), 511_01 Rückbau, 511_04 Gebäudereinigung
Hochspannungsleitungen	311_07 Stahlbauarbeiten
Hohlraumsicherung	312_01 Konventioneller Tunnelvortrieb
Holzböden	111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Holzschutz	111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
Horizontalspülbohrverfahren (HDD)	213_03 Mikrotunnelsysteme und Rohrvortriebsarbeiten
Injektionsarbeiten	111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau)

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

Bauleistung	siehe unter
Insektenschutzgitter	112_19 Rollladenarbeiten
Instandsetzung von Betonbauteilen	111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau)
Isolierung (gegen Feuchtigkeit)	112_02 Abdichtungsarbeiten
Isolierung (gegen Kälte)	siehe Wärmedämmung
Informationstechnische Anlagen	113_04 Elektroarbeiten
Jalousien	112_19 Rollladenarbeiten
Kamine (offen)	111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine)
Kältetechnik	113_02 raumlufttechnische Anlage, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Kanalreinigung im Zusammenh. mit K.-Sanierung	213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen
Kernbohrungen	siehe Bohrarbeiten
Konservierung	siehe Restaurierung
kontaminierten Boden ausbauen	211_01 Erdarbeiten, 511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
Kontaminiertes Grundwasser reinigen	212_01 Wasserhaltungsarbeiten
Korrosionsschutzarbeiten	311_10 Korrosionsschutzarb. 413_08 Stahlwasserbauarb.mit Korrosionsschutz, 511_06 Korrosionsschutzarb.an Stahl- u. Alu.
Kunstrasen	215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112-06 Bodenbelagsarbeiten
Laboreinrichtung	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Ladestationen für Elektromobile	113_04 in privaten Garagen, 113_09 im öffentlichen Parkraum - ggf. zusätzlich 213_04 oder 411_05
Lärm- Schallschutzeinrichtungen (passiv Akkustisch in Gebäuden)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Leichtflüssigkeitsabscheider (Küche und Industrie)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Leitplanken	siehe Schutzplanken
Lichtdurchlässige Kunststoffplatten montieren	112_18 Verglasungsarbeiten
Lichtrufanlagen	113_04 Elektroarbeiten, 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Markierungen für Start und Landebahnen	411_05 Ausstattung der Straßen
Markisen	112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten
Mauerwerkssanierung	111_04 Mauerarbeiten (natürliche/künstl. Steine) einschließlich Verblendmauerwerk), 311_05 Mauerarbeiten
Medientechnik	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Metalldach	112_17 Klempnerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten
Metallwandverkleidung	112_17 Klempnerarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten
Mobile Trennwände	112_13 Trockenbauarb., 112_15 Tischlerarb., 112_16 Metallbauarb., 112_18 Verglasungsarb., 113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Montagewände	112_13 Trockenbauarbeiten
Mini- oder Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung	siehe Blockheizkraftwerk
Nachträgliches Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume	siehe Einblasen von Wärmedämmmaterial in Hohlräume
Hohlräume	
Natursteinfliesen	112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten
Natursteinplatten	112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten
Natursteinmosaik	112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten, 411-04 Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen
Natursteinriemchen	112_05 Fliesen- und Plattenarbeiten
Netzwerktechnik	113_04 Elektroarbeiten, 113-08 Gebäudeautomation
Notstromaggregat (stationär)	Siehe USV (unabhängige Stromversorgung)
Oberflächenschutzsysteme	111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau)

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

Bauleistung	siehe unter
offenen Straßenentwässerungsmulde	211_01 Erdarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 411_04 Pflasterarbeiten, 413_01 Böschungs- u. Sohlensicherung an Wasserstraßen
Pelletheizung	113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. in Gebäuden, Heizanlagen u.zentr.Wassererwärm..113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Pforten	siehe Zaunbau
Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion	112_03 Konstruktive Fassadenarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten
Photovoltaikanlagen	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
PVC Planen und Netze für Gerüste	511_02 Gerüstbau : Arbeits- und Schutzgerüste
Raffstores	112_19 Rollladenarbeiten
Raubettmulde	siehe offenen Straßenentwässerungsmulde
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	113_03 Brandschutzsysteme, 112_16 Metallbauarbeiten
Restaurierung an Bauteilen	siehe Bauteilrestaurierung (Kunstobjekte fallen nicht unter VOB)
Rollgitter	112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten
Rolls	112_19 Rollladenarbeiten
Rolltore	112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten
Solarpark	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 615_01 Umfassende Bauleistungen für Kraftwerke
Sandstrahlarbeiten	112_10 Maler- u. Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten, 311_10 Korrosionsschutzarb., 413_08 Stahlwasserbauarb., 511_06 Korrosionssch.
Sanitärarbeiten, Sanitärinstallation	113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. in Gebäuden, Heizanlagen u.zentr.Wassererwärm..Zubehör->113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Schalungsbau (Hochbau)	111_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten
Schalungsbau (Ing.-u. Tunnelbau)	311_01 Beton u. Stahlbetonarbeiten
Schimmelpilzsanierung	112_10 Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
Schlauch Lining	213_01 Rohrsanierung an Entwässerungskanälen, 213_02 Rohrsanierungen an Druckrohrleitungen
Schließsysteme	112_20 Beschlagarbeiten
Schneidarbeiten (Beton, Mauerwerk, Straßen)	511_01 Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten
Schornsteine für Heizungsanlagen	511_05 Feuerfeste Anlagen und Industrieschornsteine
Schranken	112_16 Metallbauarb., 215_01 Landschaftsbauarb., 411_05 Ausstattung der Straßen, 412_03 Ausstattung der Schienenwege
Schrankwände	112_15 Tischlerarbeiten
Schutzplanken	411_05 Ausstattung der Straßen
Schweißarbeiten unter Wasser	413_02 Unterseeische Rohrleitungen, 413_08 Stahlwasserbauarbeiten
Schwimmbecken (Fertigbauteil) außerhalb von Gebäuden	215-01 Landschaftsbauarbeiten
Schwimmbecken (Fertigbauteil) innerhalb von Gebäuden	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung
Sektionaltore	112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten
Sicherheitstechnik	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 112_16 Metallbauarb., 113_03 Brandschutzsysteme, 113_04 Elektro., 113_08 Gebäudeautomation
Sichtbeton	311_01 für Leistungen an Ingenieurbauwerken, 111_01 für alle anderen Gewerke
Sinkkasten	213_01 Entwässerungskanalarbeiten
Sonnenschutzanlagen	112_16 Metallbauarbeiten, 112_19 Rollladenarbeiten
Sperrung (gegen Feuchtigkeit)	112_02 Abdichtungsarbeiten
Sportplatzbau	215_01 Landschaftsbauarbeiten
Spielplatzbau	215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112_16 Metallbauarbeiten
Solaranlagen (Strom)	siehe Photovoltaik
Solarthermie-Anlagen	113_01 Gas,- Wasser- u. Entwässerungsanl. innerhalb von Gebäuden, Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen,

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

Bauleistung	siehe unter
Sonnenkollektoren	siehe Solarthermie-Anlagen bzw. Solaranlagen (Strom)
Start- und Landebahnmarkierung	siehe Markierungen für Start und Landebahnen
Steinschlagschutzzaunarbeiten	215_01 Landschaftsbauarbeiten
Stollenauffahrung	312_01 Konventioneller Tunnelvortrieb
Systemböden	112_13 Trockenbauarbeiten
Systemwände	112_13 Trockenbauarbeiten
Taucharbeiten	siehe Unterwasserarbeiten
Tiefkühlraum	siehe Kältetechnik
Tore (Holz und Kunststoff)	112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Toranlagen	112_16 Metallbauarbeiten, 215_01 Landschaftsbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Transponder	siehe Schließsysteme
Trennwände	112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten
Trennwände, mobil	siehe mobile Trennwände
Treppen (Holz)	111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten
Treppen (Metall)	112_16 Metallbauarbeiten
Trockenputz	112_13 Trockenbauarbeiten
Trockenunterböden	112_13 Trockenbauarbeiten
Türen (Holz und Kunststoff)	112_15 Tischlerarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Türen (Metall)	112_16 Metallbauarbeiten, 112_20 Beschlagsarbeiten
Türmontage in Trockenbauwände	112_13 Trockenbauarbeiten
Türstopper	112_20 Beschlagsarbeiten
TV-Kanalinspektion im Zusammenhang mit Kanalsanierung	213_01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen
Unterdecken	112_13 Trockenbauarbeiten, 111_07 Zimmer- und Holzbauarbeiten, 112_15 Tischlerarbeiten
Überwachungsanlagen	siehe Sicherheitstechnik
Unterwasserarbeiten	214-07 Druckluftarbeiten, 413-05 Beton- u. Stahlbetonarbeiten im Wasserbau, 413_02 Unterseeische Rohrleitungen, 413_08 Stahlwasserbauarbeiten
USV (unabhängige Stromversorgung)	113_09 sonstige Gebäudeausrüstung, 113-04 Elektroarbeiten
Verdunkelungsarbeiten	112_19 Rollladenarbeiten
Verfüllarbeiten an Hohlräumen (Stollen, Schächte etc.)	214_05 Einpressarbeiten
Verpressarbeiten	111_08 Betonerhaltungsarbeiten (Hochbau), 311_11 Betonerhaltungsarbeiten (Ing.-Bau)
Verkehrsleittechnik	411_05 Ausstattung der Straßen, 411_06 Verkehrssicherung
Videoüberwachungsanlagen	siehe Sicherheitstechnik
Vogelabwehreinrichtungen	siehe Abwehreinrichtungen
Vorsatzschalen	112_13 Trockenbauarb., 111_07 Zimmer- und Holzbauarb., 112_15 Tischlerarb.
Wandbekleidung	112_13 Trockenbauarb., 111_07 Zimmer- und Holzbauarb., 112_15 Tischlerarb., 112_16 Metallbauarb.
Wärmedämmung (Wand- u. Dachflächen)	111_04 Mauerarb., 111_07 Zimmerarb., 112_01 Dachdeckungsarb., 112_12 Wärmedämmverbundsysteme
Wärmedämmputz	112_11 Putzarbeiten
Zargenmontage in Trockenbauwände	112_13 Trockenbauarbeiten

## Mögliche Zuordnung von Bauleistungen zu Leistungsbereichen der Anlage 2 zur Leitlinie

Stand 10.06.2024

### Bauleistung

### siehe unter

Zaunbau

112\_16 Metallbauarbeiten (Drahtgeflecht od. Gittermatten mit i. d. R. im Erdreich einbetonierte Pfosten), 215\_01 Landschaftsbauarbeiten (Jägerzäune, Weidezäune), 411\_05 Ausstattung der Straßen (Wildschutzzäune)

Zutrittskontrollanlagen

siehe Sicherheitstechnik